

				Subtotal item 01			
<b>4</b>	<b>ESTRUTURAS DE COBERTURA</b>						
4.1	73866/004	ESTRUTURA METÁLICA EM ARCO, VÃO DE 24M, COM LANTERNIM, INCLUI PINTURA	m²	425,79	252,97		107.712,96
4.2	94964	CONCRETO ESTRUTURAL FCK 20MPa, USINADO, INCLUI LANÇAMENTO (ENCHIMENTO PILARES ATÉ 1.0M ALTURA)	m³	5,48	297,90		1.632,49
4.3	94213	TELHA DE AÇO GALVANIZADO ONDULADA 0,5MM, INCLUI PINTURA - FECHAMENTO EM ARCO	m²	956,52	39,38		37.667,76
4.4	94213	TELHA DE AÇO GALVANIZADO ONDULADA 0,5MM, INCLUI PINTURA - FECHAMENTO LATERAL	m²	384,41	39,38		15.138,07
4.5	94449	TELHA ONDULADA TRANSLUCIDA FIBRA DE VIDRO DE 1,2M	m²	77,4	45,12		3.492,29
				Subtotal item 04			R\$ 165.643,57
<b>5</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>						
5.1	95795	CONDULETE T C(ONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P(	UD	5,00	21,17		105,85
5.2	95787	CONDULETE L CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UD	5,00	18,35		91,75
5.3	95795	CONDULETE TA	UD	4,00	21,17		84,68
5.4	95801	CONDULETE XA	UD	1,00	25,26		25,26
5.5	C3424	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO D DE 3/4"	UD	50,00	21,96		1.098,00
5.6	C3424	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO D DE 1"	UD	4,00	21,96		87,84
5.7	C3424	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO D DE 1 1/2"	UD	4,00	21,96		87,84
5.8	92695	LUVA, BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALVANIZADO 3/4"	UD	15,00	13,80		207,00
5.9	92662	LUVA, BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	UD	1,00	22,65		22,65
5.11	92695	ABRAÇADEIRA DE FERRO MODULAR DUPLA TIPO U	UD	2,00	13,80		27,60
5.12	91926	Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 2,5mm²; anti-chama 450/750V	M	1,00	2,33		2,33
5.13	91928	Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 4mm²; anti-chama 450/750V	M	430,00	4,24		1.823,20
5.14	74130/1	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10A	UD	1,00	10,80		10,80
5.15	74130/1	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 20A	UD	5,00	10,80		54,00
5.16	74130/4	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 40A	UD	1,00	70,22		70,22
5.17	95746	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 3/4"	M	93,00	22,61		2.102,73
5.18	95748	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	M	13,00	41,23		535,99
5.19	CPU	LUMINÁRIA BLINDADA ALTA PRESSÃO, LINHA INDUSTRIAL - PROJETO HERMÉTICO PARA LÂMPADA DE LUZ MISTA DE 500W, COM PROTEÇÃO DA LÂMPADA LÂMPADA DE LUZ MISTA 500 W. BASE E40 (220 V)	UD	15,00	362,00		5.430,00
5.20	74166/001	CAIXA DE INSPEÇÃO 30X30CM COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UD	5,00	167,22		836,11
5.21	MERCADO	CONECTOR DE BRONZE PARA HASTE 5/8"	UD	12,00	23,71		284,52
5.22	72929	CORDALHA DE COBRE NU 35MM²	M	10,00	36,62		366,20
5.23	CP0072	HASTE TIPO COOPERWELD 5/8" COM 3M COMPRIMENTO	UD	5,00	48,30		241,50
5.24	CP0073	TUPO PVC 1"	M	10,00	6,51		65,10
5.25	83463	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL, CHAPA PINTADA, COMPLETO, COM PORTA TRANCA E ACESSÓRIOS, ATERRADO, CAPACIDADE 1 DISJ. Unip. + 5disj. Bip. + 1dosj. Trip	UD	1,00	304,91		304,91
				Subtotal item 5			R\$ 13.966,08
<b>6</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>						
6.1	73872/001	PINTURA DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO	m²	56,00	25,4		1422,4
6.2	9537	LIMPEZA GERAL	m²	884,00	2,14		1.891,76
				Subtotal item 06			R\$ 3.314,16
				TOTAL DA OBRA		R\$	182.923,81
				DISPONÍVEL FNDE		R\$	156.339,43
				CONTRAPARTIDA PREFEITURA		R\$	26.584,37

HANNYE RIZZIERI  
Engenheira Civil  
CREA -PR 148149/D

Valter Kuhn  
Prefeito Municipal