



ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

SITE: www.amm.org.br - E-mail: centraldeprojetoamm@gmail.com
 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT
 FONE: (69) 2123-1200 - FAX: 2123-1281

Ref.: Tabela de Serviços SINAPE (AGOSTO/2017) COM DESONERAÇÃO e/ou composições PUNITIVO

BDI 28,35%



COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CAPELA MORTUÁRIA

LOCAL: AV. MANOEL RAMOS, QUADRA 06, LOTE 06, TERRA NOVA DO NORTE/MT

ORÇAMENTO

DATA: 30/11/2017
 LEIS SOCIAIS: 88,80%

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDL (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
MOVIMENTO DE TERRA							
3.0		MOVIMENTO DE VALAS, AF_03/2016	M3	58,86	54,71	70,22	6.536,01
3.1	93358	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALAS, AF_03/2016	M3	45,72	41,49	53,25	3.992,70
3.2	73964/006	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3				2.434,59
3.3	AMM CIV 030	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	35,68	4,56	5,85	208,72
FUNDAÇÃO							
SAPATA							
4.0		LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM, AF_07_2016	M2	25,33	18,80	24,12	610,95
4.1	95241	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1)	M3	6,27	299,84	394,84	2.412,94
4.2	94985	-PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_07/2016	M3	6,27	90,88	116,38	729,70
4.3	74157/004	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACÕES FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	28,26	26,50	34,01	961,12
4.4	5651	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,3 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	199,40	10,63	13,64	2.719,81
VIGA BALDRAME							
4.5	92916	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1)	M3	3,60	299,84	394,84	1.385,42
4.6	94985	-PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_07/2016	M3	3,60	140,49	180,31	649,11
4.7	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_12/2015	M2	41,43	26,50	34,01	1.409,03
4.8	5651	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	KG	0,20	11,35	14,56	2,91
4.9	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	91,60	10,76	13,79	1.263,16
4.10	92777	CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	53,40	8,88	11,14	594,87
4.11	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	55,70	12,54	16,09	896,21
4.12	92775	CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG				
ESTRUTURA							
VIGAS							
5.0		CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1)	M3	6,18	299,84	394,84	2.378,31
5.1	94985	-PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_07/2016	M3	6,18	140,49	180,31	1.114,31
5.2	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_12/2015	M2	103,33	78,04	100,16	10.349,53
5.3	92447	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORRAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES, AF_12/2015	M3	8,20	435,97	559,58	4.588,39
5.4	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	0,20	11,35	14,56	2,91
5.5	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	225,20	10,75	13,79	3.105,50
5.6	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	102,40	12,54	16,09	1.647,61
PILAR							
5.7	92718	CONCRETO FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_12/2015	M3	8,20	435,97	559,58	4.588,39
5.8	92410	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES, AF_12/2015	M2	167,88	84,96	109,04	18.305,63
5.9	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	517,10	8,68	11,14	5.760,49
5.10	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	30,20	7,21	9,25	279,35
5.11	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	187,70	12,54	16,09	3.020,09
LAJE PRE-MOLDADA							
5.12	74202/002	LAJE PRE-MOLDADA PISO, SOBRE CARGA 200KG/M2, VAZOS ATE 3,50M/E=8CM, CLAUDIAS E CAP. C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTERREIXO 38CM, C/ESCORRAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	7,05	69,48	89,17	628,64
IMPERMEABILIZAÇÃO							
6.0		IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOIS	M2	51,79	8,21	10,53	545,34
6.1	74106/001	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFALTICA COM ELASTOMERO, INCLUSOS PRIMER E VEU DE POLIESTER	M2	7,05	64,94	83,35	587,61

Carla Brito

Geize Medeiros Silva
 Eng. Civil
 CREA 120825/001-9



ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 76.000-070 - CUIABÁ - MT
 FONE: (69) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

Rel.: Tabela de Serviços
 SINAPI (AGOSTO/2017)
 COM DESONERAÇÃO
 e/ou composições FINITCOFO

BDI 28,35%



COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CAPELA MORTUÁRIA
 LOCAL: AV. MANOEL RAMOS, QUADRA 08 LOTE 06, TERRA NOVA DO NORTE/MT

DATA: 30/11/2017
 LEIS SOCIAIS: 88,80%

ORÇAMENTO

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDL (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
10.0 REVESTIMENTO							
10.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	274,15	2,59	3,32	910,17
10.2	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCIA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	310,69	5,67	7,27	2.258,71
10.3	87531	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2. ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	54,26	22,42	28,77	1.561,06
10.4	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	219,89	26,14	33,55	7.377,30
10.5	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANNOS DE FACHADA COM PRESENCIA DE VÃOS. ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	310,69	36,51	46,86	14.558,93
10.6	89170	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO, AF_11/2014	M2	54,26	51,80	66,48	3.607,20
11.0 PISOS							
11.1	AMM CIV 030	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS.	M2	113,51	4,56	5,85	664,03
11.2	95241	ESPESSURA DE 5 CM. AF_07_2016	M2	113,51	18,80	24,12	2.737,96
11.3	89171	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	107,75	27,35	35,10	3.782,02
11.4	88648	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	M	55,55	4,06	5,21	289,41
11.5	AMM CIV 023	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO ANTIDERRAPANTE 45X45 CM	M2	5,76	26,43	33,92	195,37
11.6	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 (CALÇADA EXTERNA, ACESSO)	M3	7,86	494,74	634,99	4.991,02
12.0 FORRO							
12.1	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	113,51	31,83	40,85	4.636,88
							4.636,88

Renato Alves Dias

Renato Alves Dias
 Téc. Edif.
 CREA-MT 033797



ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

Rel.: Tabela de Serviços
SINAPI (AGOSTO/2017)
COM DESONERAÇÃO
e/ou composições Píntipo

BDI **28,35%**



COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CAPELA MORTUÁRIA
LOCAL: AV. MANOEL RAMOS, QUADRA 06 LOTE 06, TERRA NOVA DO NORTE/MT

ORÇAMENTO

DATA: 30/11/2017
LEIS SOCIAIS: 89,80%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS							
13.28	95472	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	2,00	629,19	807,56	1.615,12
13.29	AMM HID 023	ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	23,38	30,00	60,00
13.30	40729	VALVULA DE DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	143,36	184,00	368,00
13.31	AMM HID 026	LAVATÓRIO DE CANTO EM LOUÇA BRANCA SUSPENSO - INCLUSO SIFÃO PLÁSTICO FLEXÍVEL, VALVULA EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO (PVC) 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	208,71	267,87	535,74
13.32	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	47,13	60,49	120,98
13.33	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL, MÉDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	168,61	216,41	216,41
13.34	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	90,15	115,70	115,70
13.35	AMM HID 051	TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2" OU 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	69,08	88,66	88,66
13.36	AMM HID 025	GRANITO CINZA POLIDO P/BANCADEA E=2,5 CM (MÃO FRANCESA NÃO INCLUSO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	1,20	449,98	577,54	693,04
13.37	86958	MÃO FRANCESA EM BARRA DE FERRO CHATO RETANGULAR 2" X 1/4", REFORÇADA, 30 X 25 CM	UN	2,00	25,06	32,16	64,32
INSTALAÇÕES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO							
13.38	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	1,60	12,52	16,06	25,89
13.39	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	11,15	18,28	23,46	261,57
13.40	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	4,70	6,92	8,88	41,73
13.41	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	12,20	35,36	45,38	553,83
13.42	AMM HID 029	TERMINAL DE VENTILAÇÃO - DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	7,21	9,25	9,25
13.43	AMM HID 032	JOELHO 90 GRAUS COM BOISA PARA ANEL, EM PVC RÍGIDO C/ ANEIS PARA ESGOTO SECUNDÁRIO - DN 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	12,10	15,53	31,06
13.44	89731	JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	7,54	9,67	38,68
13.45	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	8,14	10,44	31,32
13.46	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	17,40	22,33	22,33
13.47	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	7,42	9,52	19,04
13.48	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	26,31	33,76	67,52
13.49	89764	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	13,87	17,80	53,40
13.50	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	14,81	19,00	19,00
13.51	AMM HID 034	JUNÇÃO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL, DN 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	31,97	41,03	82,06
13.52	AMM HID 039	CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA (NBR 5989) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	34,37	44,11	132,33
13.53	74104/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TÍPOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E ÁREA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONECTAÇÃO	UN	2,00	130,79	167,86	335,72
13.54	74051/002	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	131,10	169,26	169,26

[Assinatura]

Kátia Hermann
Engenheira Sanitarista e Ambiental
CREA: 121257613-6



ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONÇA N° 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT
FONE: (69) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

Rel.: Tabela de Serviços
SINAPI (AGOSTO/2017)
COM DESONERAÇÃO
e/ou composições PlanTCPO

BDI 28,35%



COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CAPELA MORTUÁRIA

LOCAL: AV. MANOEL RAMOS, QUADRA 08 LOTE 06, TERRA NOVA DO NORTE/MT

DATA: 30/11/2017

LEIS SOCIAIS: 88,80%

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
SISTEMA DE DISPOSIÇÃO FINAL DE ESGOTO - EXECUÇÃO DO SUMIDOURO - DIMENSÕES E UNIDADES DE ACORDO COM O PROJETO							
13.86	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF 03/2016	M3	15,39	54,71	70,22	1.080,68
13.87	73984/006	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	5,28	41,49	53,25	281,16
13.88	72131	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	14,44	112,61	144,53	2.087,01
13.89	72132	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	1,14	57,99	74,43	84,85
13.90	94965	CONCRETO FCK = 28MPA, TRACO 1:2:3:7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3	0,45	299,84	394,84	173,17
13.91	6087	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA	UN	1,00	20,44	26,23	26,23
13.92	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	1,00	17,33	22,24	22,24
13.93	73873/002	LEITO FILTRANTE - FORN E ENCHIMENTO C/ BRITA NO. 4	M3	1,57	133,20	170,96	268,40
13.94	5651	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	5,27	26,50	34,01	179,23
13.95	92787	ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	33,92	6,43	8,25	279,84

Katja Hermann

Katja Hermann
Engenheira Sanitarista e Ambiental
CREA: 12125/6136



ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT
FONE: (69) 2123-1200 - FAX: 2123-1291

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (AGOSTO/2017)
COM DESONERAÇÃO
e/ou composições Planilho

BDI

28,35%



COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CAPELA MORTUÁRIA

LOCAL: AV. MANOEL RAMOS, QUADRA 06 LOTE 06, TERRA NOVA DO NORTE/MT

ORÇAMENTO

DATA: 30/11/2017
LEIS SOCIAIS: 88,80%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
14.36	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF 08/2014	M2	4,00	1,53	1,96	7,84
14.37	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAO'S. AF 08/2014	M2	4,00	9,76	12,52	50,08
14.38	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF 03/2016	M3	11,10	54,71	70,22	779,44
14.39	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	M3	11,10	19,15	24,57	272,72
14.40	68069	HASTE COOPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN	3,00	44,98	57,73	173,19
14.41	72254	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	11,00	30,67	39,36	432,96
COMPOSIÇÕES ELÉTRICA							
14.42	AMM ELE 01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE *48* KA (TIPO AC)	UN	4,00	73,85	94,78	379,12
14.43	AMM ELE 02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ENERGIA (23X18CM)	UN	2,00	31,30	40,17	80,34
14.44	AMM ELE 03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL, 2 POLOS, SENSIBILIDADE 30 MA, CORRENTE DE 28 A	UN	3,00	110,98	142,44	427,32
14.45	AMM ELE 52	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL 1 1/4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	M	72,00	10,87	13,95	1.004,40
14.46	AMM ELE 50	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA TIPO CALHA COM 2 LAMPADAS TUBULARES DE LED DE 20W	UN	24,00	121,64	156,12	3.746,88
14.47	AMM ELE 14	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REFLETOR BIVOLT DE LED, 100W DE POTENCIA, FLUXO LUMINOSO A PARTIR DE 80 LMW, TEMPERATURA DE COR APROXIMADAMENTE 6500K (BRANCO FRIO)	UN	2,00	280,11	359,52	719,04
14.48	AMM ELE 15	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAMPANHA ALTA POTENCIA 110V / 220V, DIAMETRO 150 MM	UN	2,00	92,77	119,07	238,14
14.49	AMM ELE 16	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO, H=2,5M, PARA INSTALAÇÃO DE DUAS LUMINÁRIAS TIPO GLOBO (EXCETO LUMIÁRIA E LAMPADA)	UN	6,00	263,60	338,33	2.029,98
14.50	AMM ELE 46	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PLAFONIER SOBREPOR ARO/BASE METÁLICA C/ GLOBO ESFÉRICO VIDRO LETTOSO BOCA 10CM DIAM 20CM P/1 LAMP INCAND. INCL SOQUETE PORCELANA	UN	12,00	48,17	61,82	741,84
14.51	AMM ELE 34	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA PARA ÁREA EXTERNA EM ALUMÍNIO COM GRADE E UMA LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 20W	UN	3,00	58,73	75,37	226,11
14.52	AMM ELE 17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA TIPO D 3/4" C/ PARAFUSO	UN	33,00	5,19	6,66	219,78
14.53	AMM ELE 28	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARAME GALVANIZADO 12 BWG, 2,76 MM (0,048 KG/M)	UN	3,00	66,70	85,60	256,80
14.54	AMM ELE 39	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA "B3" (ENERGISA)	UN	1,00	975,70	1.252,31	1.252,31
14.55	AMM ELE 48	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	CJ	48,00	1,32	1,69	81,12
14.56	AMM ELE 62	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, COM PORTA, PARA INSTALAÇÃO DE DRs	UN	1,00	196,86	252,66	252,66
14.57	AMM ELE 66	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 (127/220 V)	UN	12,00	32,13	41,23	494,76

Luiz Roberto Nunes

Luiz Roberto Nunes
Eng. Eletricista
CREA- 1210003198



ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT
 FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

Ref.: Tabela de Serviços
 SINAPI (AGOSTO/2017)
 COM DESONERAÇÃO
 e/ou composições PINT/CPQ

BDI 28,35%



COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CAPELA MORTUÁRIA

LOCAL: AV. MANOEL RAMOS, QUADRA 06 LOTE 06, TERRA NOVA DO NORTE/MT

ORÇAMENTO

DATA: 30/11/2017
 LEIS SOCIAIS: 88,80%

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
16.0		PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO					1.502,91
16.1	83635	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 8KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	155,41	199,46	398,92
16.2	72554	EXTINTOR DE COZ 8KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	429,63	551,43	551,43
16.3	AMM INC 05	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS, POTÊNCIA 2 W, BATERIA DE LÍTIU, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN	6,00	41,68	53,49	320,94
16.4	AMM INC 07	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS	UN	5,00	19,53	25,06	125,30
16.5	AMM INC 09	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE NYLON, DIÂMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	3,00	21,80	27,98	83,94
16.6	AMM INC 14		UN	6,00	2,91	3,73	22,38

Geise Medeiros Silva
 Eng. Civil
 CREA 120825001-9

Geise Medeiros Silva