

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE- MT

Remanescente de Obra de Construção de COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA

Obra localizada na Comunidade 6º Agrovila - FNDE

				BDI	0,00%
				VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Subtotal item 01					
4	ESTRUTURAS DE COBERTURA				
4.1	73866/004	ESTRUTURA METÁLICA EM ARCO, VÃO DE 24M, COM LANTERNIM, INCLUI PINTURA	m²	425,79	341,81
4.2	94964	CONCRETO ESTRUTURAL FCK 20MPa, USINADO, INCLUI LANÇAMENTO (ENCHIMENTO PILARES ATE 1,0M ALTURA)	m³	5,48	316,89
4.3	94213	TELHA DE AÇO GALVANIZADO ONDULADA 0,5MM, INCLUI PINTURA - FECHAMENTO EM ARCO	m²	956,52	41,92
4.4	94213	TELHA DE AÇO GALVANIZADO ONDULADA 0,5MM, INCLUI PINTURA - FECHAMENTO LATERAL	m²	384,41	41,92
4.5	94449	TELHA ONDULADA TRANSLUCIDA FIBRA DE VIDRO DE 1,2M	m²	77,4	51,32
Subtotal item 04					R\$ 207.460,96
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
5.1	95795	CONDULETE T (CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P(UD	5,00	21,07
5.2	95787	CONDULETE L CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UD	5,00	18,25
5.3	95795	CONDULETE TA	UD	4,00	21,07
5.4	95801	CONDULETE XA	UD	1,00	25,03
5.5	C3424	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO D DE 3/4"	UD	50,00	21,96
5.6	C3424	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO D DE 1"	UD	4,00	21,96
5.7	C3424	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO D DE 1 1/2"	UD	4,00	21,96
5.8	92695	LUVA, BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALVANIZADO 3/4"	UD	15,00	13,79
5.9	92662	LUVA, BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	UD	1,00	21,82
5.11	92695	ABRAÇADEIRA DE FERRO MODULAR DUPLA TIPO U	UD	2,00	13,79
5.12	91926	Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 2,5mm²; anti-chama 450/750V	M	1,00	2,57
5.13	91928	Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 4mm²; anti-chama 450/750V	M	430,00	4,14
5.14	74130/1	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10A	UD	1,00	11,26
5.15	74130/1	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 20A	UD	5,00	11,26
5.16	74130/4	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 40A	UD	1,00	73,22
5.17	95746	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 3/4"	M	93,00	18,63
5.18	95748	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	M	13,00	33,14
5.19	CPU	LUMINÁRIA BLINDADA ALTA PRESSÃO, LINHA INDUSTRIAL - PROJETOR HERMÉTICO PARA LAMPADA DE LUZ MISTA DE 500W, COM PROTEÇÃO DA LÂMPADA LAMPADA DE LUZ MISTA 500 W, BASE E40 (220 V)	UD	15,00	362,00
5.20	74166/001	CAIXA DE INSPEÇÃO 30X30CM COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UD	5,00	211,50
5.21	MERCADO	CONECTOR DE BRONZE PARA HASTE 5/8"	UD	12,00	23,71
5.22	96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35MM²	M	10,00	37,32
5.23	CP0072	HASTE TIPO COOPERWELD 5/8" COM 3M COMPRIMENTO	UD	5,00	48,30
5.24	CP0073	TUPO PVC 1"	M	10,00	6,51
5.25	83463	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL, CHAPA PINTADA, COMPLETO, COM PORTA TRANCA E ACESSORIOS, ATERRADO, CAPACIDADE 1 DISJ. Unip. + 5disj. Bip. + 1dosj. Trip	UD	1,00	260,53
Subtotal item 5					R\$ 13.635,15
6	SERVIÇOS FINAIS				
6.1	73872/001	PINTURA DE SUPERFICIE DE CONCRETO	m²	56,00	27,33
6.2	73948	LIMPEZA GERAL	m²	884,00	1,56
Subtotal item 06					R\$ 2.909,52
TOTAL DO REMANESCENTE DE OBRA ATUALIZADO					R\$ 224.005,63

TERRA NOVA DO NORTE - MT, 08 DE MARÇO DE 2019

HANNYE RIZZIERI
Engenheira Civil CREA -PR 148149/D

Valter Kuhn
Prefeito Municipal